

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze (zabezpieczenie wzorów do odtworzenia, oczyszczenie terenu)
- roboty fundamentowe (wykopy, oczyszczenie, osuszanie, spoinowanie, iniekcja, zasypianie)

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT BUDYNKU MAGAZYNU ZIEMNIAKÓW I WARZYW „FUNF KARTOFFELLAGERHALLE - ZIEMNIACZAREK” - ETAP: A polegający na wykonaniu prac: KONSERWACJI I NAPRAWIE FUNDAMENTÓW - KONTYNUACJA		
1	Grupa	MAGAZYN ZIEMNIAKÓW I WARZYW - MAGAZYN NR 1		
1.1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.2	Element	ROBOTY FUNDAMENTOWE		
1.2.1	TZKNBK 2/303/2	Wykopy nieumocnione wykonywane na zewnątrz budynku wykop przy odkrywaniu odcinkami istnie. fundamentów z odrzuceniem ziemi do 3 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		nasyp	((32,06)*1,7*3)	163,51
		wykop	((39)*1,2*1,5)	70,20
		RAZEM:		233,71
			m3	233,71
1.2.2	KNR 1901/115/5	Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10' m, kategoria gruntu III		
		Wyliczenie ilości robót:		
			233,71	233,71
		RAZEM:		233,71
			m3	233,710
1.2.3	KNR 1901/115/7	Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami, dodatek za każde następne 10' m		
		Wyliczenie ilości robót:		
			233,710	233,71
		RAZEM:		233,71
			m3	233,710
1.2.4	KNNRW 3/1201/1	Oczyszczenie ścienne murów fundamntowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
			32,06*1,7+39*1,2	101,30
		RAZEM:		101,30
			m2	101,30
1.2.5	KNRW 712/303/2	Osuszanie ręczne powierzchni pionowych - osuszenie muru fundamentu		
		Wyliczenie ilości robót:		
			101,30	101,30
		RAZEM:		101,30
			m2	101,300
1.2.6	KNR 1901/643/5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 - impregnacja, wzmocnienie osłabionego odsłoniętego powierzchni muru ceglanoego wykonać wodnym preparatem krzemianowym Silicatfestiger firmy Remres		
		Wyliczenie ilości robót:		
			101,30	101,30
		RAZEM:		101,30
			m2	101,300
1.2.7	TZKNBK 4/501/4	Uzupełnienie brakujących fragmentów murów cegłą (przyjęto 16 % powierzchni ścian fundamentowych) przemurowanie przy użyciu zaprawy renowacyjnej zawierającej tuf wulkaniczny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		PRZYJĘTO NAPRWE 20% powierzchni ścian z założeniem napraw do 15 cm głębokości	101,30*0,2	20,26
		RAZEM:		20,26
			m3	20,26
1.2.8	TZKNBK 4/901/6	Spoinowanie muru zaprawą renowacyjną zawierającej tuf wulkaniczny (przyjęto 50 % powierzchni)		
		Wyliczenie ilości robót:		
			101,30*0,5	50,65
		RAZEM:		50,65
			m2	50,65
1.2.9	DC 21/801/2 (1)	Impregnacja ścian fundamntowych preparatem wzmacniającym np. preparatem Silicatfestiger firmy Remres.		
		Wyliczenie ilości robót:		
			101,30	101,30
		RAZEM:		101,30
			m2	101,30
1.2.10	DC 19/501/3 (1)	Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej w ścianach murowanych z cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
			((39)*0,5)	19,50
		RAZEM:		19,50
			mb	19,50

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.2.11	KNNRW 3/207/1	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej np. firmy Remmers DS Protect/DS Systemschutz 3-warstwowa mata drenująca Wyliczenie ilości robót: <div style="text-align: right;">101.30</div>		
		RAZEM:	101,30	m2
1.2.12	TZKNBK 2/303/7	Zasypanie wykopów ziemia z ukopów z 1-przerzutem na odległość do 3 m z ubiciem warstwami co 20 cm Wyliczenie ilości robót: <div style="text-align: right;">233.71</div>		
		RAZEM:	233,71	m3
		RAZEM:	233,71	233,71