

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT BUDYNKU KWASZARNI "KRAUTSILO" - ETAP: B polegający na wykonaniu prac: KONSERWACJI I NAPRAWIE FUNDAMENTÓW		
1	Grupa	KWASZARNIA		
1.1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1.1	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie elementów budynku przydatne do naprawy i do odtworzenia jako wzór		
1.2	Element	ROBOTY FUNDAMENTOWE	kpl	0,50
1.2.1	TZKNBK 2/303/2	Wykopy nieumocnione wykonywane na zewnątrz budynku wykop przy odkrywaniu odcinkami istnie. fundamentów z odrzuceniem ziemi do 3 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(138,0*2,5*1,3)*0,55		246,68
		RAZEM:		246,68
1.2.2	KNNRW 3/1201/1	Oczyszczenie ścierne murów fundamntowych	m3	246,68
		Wyliczenie ilości robót:		
		(138,0*2,5)*0,55		189,75
		RAZEM:		189,75
1.2.3	TZKNBK 4/501/4	Uzupełnienie brakujących fragmentów murów cegłą (przyjęto 100 % powierzchni ścian fundamentowych) przemurowanie przy użyciu zaprawy renowacyjnej zawierającej tuf wulkaniczny	m2	189,75
		Wyliczenie ilości robót:		
		PRZYJĘTO NAPRWE 20 % powierzchni (138,0*2,5*0,15*20%)*0,55		
		ścian z założeniem napraw do 15 cm głębokości		
		RAZEM:		5,69
1.2.4	TZKNBK 4/901/6	Spoinowanie muru zaprawą renowacyjną zawierającej tuf wulkaniczny (przyjęto 50 % powierzchni)	m3	5,69
		Wyliczenie ilości robót:		
		(138,0*2,5*50%)*0,55		94,88
		RAZEM:		94,88
1.2.5	DC 21/801/2 (1)	Impregnacja ścian fundamntowych preparatem wzmacniającym np. preparatem Silicatfestiger firmy Remmres.	m2	94,88
		Wyliczenie ilości robót:		
		(138,0*2,5)*0,55		189,75
		RAZEM:		189,75
1.2.6	DC 19/501/3 (1)	Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej w ścianach murowanych z cegły	m2	189,75
		Wyliczenie ilości robót:		
		138*0,55		75,90
		RAZEM:		75,90
1.2.7	KNNRW 3/207/1	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej	mb	75,90
		Wyliczenie ilości robót:		
		(138,0*2,5)*0,55		189,75
		RAZEM:		189,75
1.2.8	TZKNBK 2/303/7	Zasypanie wykopów ziemia z ukopów z 1-przerzutem na odległość do 3 m z ubiciem warstwami co 20 cm	m2	189,75
		Wyliczenie ilości robót:		
		448,50*0,55		246,68
		RAZEM:		246,68
1.2.9	KNR 202/1101/7 (3)	Ułożenie żwiru rzecznoego wokół budynku	m3	246,68
		Wyliczenie ilości robót:		
		(138,0*1,0*0,6)*0,55		45,54
		RAZEM:		45,54
1.2.10	TZKNBK 2/306/3	Wywóz gruzu i śmieci na wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami wraz z opłatą za utyzalicję		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ZIEMIA		
		(138,0*0,1*2,5)*0,55		18,98
		RAZEM:		18,98
			m3	18,98